

Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г. Приложение № 2



Реquisizyты приказа Минстроя России об утверждении Дополнений и изменений к сметным нормативам

ГРiND-Смета, версия 2024.3
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр;
Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр;
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр;
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр



Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр, Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр, Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реquisizyты письма Минстроя России об индексации сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реquisizyты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утвержденный в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Ремонт кровли МКД по адресу: г. Омск, ул. Малиновского д. 19 к. 1
(наименование стройки)

Ремонт кровли МКД по адресу: г. Омск, ул. Малиновского д. 19 к. 1
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Ремонт кровли МКД по адресу: г. Омск, ул. Малиновского д. 19 к. 1
(наименование работ и затрат)

Составлен _____ Базисно-индексным _____ методом
Основание _____

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____ (01.01.2000)

Сметная стоимость _____ 128,56 _____ (9,07) тыс. руб.
в том числе: _____

Строительных работ 118,57 (8,1) тыс.руб.
 Монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб.
 Оборудованием 0,00 (0) тыс.руб.
 Прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
 Нормативные затраты труда рабочих
 Нормативные затраты труда машинистов

21,68 (0,53) тыс.руб.
 61,36 чел. час.
 1,04 чел. час.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-008.0, Приказа № СГП Конструкции из кирпича и блоков 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	69	0,85	58,65				55,31	2 247,36
		Всего по позиции								297,62	10 389,49
3	ФС СЦ-14.1.06.02-0008 Клей для плитки Ветонит "Быстросхватывающийся Клей для ремонтных работ"	т		0,040998	1	0,040998	7 340,57			300,95	2 822,91
		Всего по позиции								300,95	2 822,91
4	ФС СЦ-05.2.02.09-0034 Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 1100 кг/м³, класс В 10(1,01b)	м³		1,01	1	1,01	648,38			654,86	6 142,59
		Всего по позиции								654,86	6 142,59
5	ФЕР08-02-007-04 Армирование кладки стен и других конструкций сеткой из базальтового волокна	100 м		0,224	1	0,224					
	Приказ от 30.01.2024 № Производства работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: 55/лр прил.5 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/лр п.586 (в ред. пр. № элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 55/лр от 30.01.2024) 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ ЗТ ЗТМ										
	Итого по расценке		чел.-ч	1,87	1,3225	0,5539688				15,28	184,05
	ФОТ		чел.-ч	0,02	1,4375	0,00644				1,34	6,02
										0,24	3,25
										4,53	40,63
										0,43	14,01
										0,08	40,63
										4,96	190,07
										4,61	187,30
										4,56	185,43
										2,70	109,85
		Всего по позиции								12,22	485,35
6	Базальтовая сетка 25*25*мм*50	рул		1	1	1	2 100,00			223,88	2 100,00
		Всего по позиции								223,88	2 100,00
7	ФЕР15-04-043-02 Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: с применением распылителя	100 м²		0,1	1	0,1					
	Приказ от 30.01.2024 № Производства работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: 55/лр прил.5 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/лр п.586 (в ред. пр. № элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 55/лр от 30.01.2024) 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ ЗТ ЗТМ										
	Итого по расценке		чел.-ч	7,47	1,3225	0,9879075				78,44	421,33
			чел.-ч	0,02	1,4375	0,002875				37,09	74,67
										0,23	1,22
										10,37	40,63
										5,33	14,01
										0,03	40,63
										15,70	496,00
										115,53	496,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	ФОТ												
	Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/лр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-015-0, Приказ № СП Отделочные работы 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	100	0,9	90			10,40	9,36	380,30		
			%	49	0,85	41,65			4,33		175,99		
	Всего по позиции								29,39		1 052,29		
8	Гидрофобизатор латексный 5л		шт	1	1	1			48,64	9,38	456,25		
	Всего по позиции								48,64		456,25		
9	ФЕР46-04-008-01 Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	0,36	1	1	0,36							
	Приказа от 30.01.2024 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: 55/лр прил. 5 табл. 1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Приказа от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ПЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 55/лр от 30.01.2024)												
	1 ОТ								112,16	1,3225	53,40	40,63	2 169,64
	2 ЭМ								41,43	1,4375	21,44	14,01	300,37
	ЗТ		чел.-ч	14,38	1,3225	6,846318					74,84	53,40	2 169,64
	Итого по расценке								153,59		74,84	53,40	2 169,64
	ФОТ												
	Пр/812-040-2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом Пр/774-040-2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	91		91			48,59		27,77		1 282,21
			%	52		52							
	Всего по позиции								151,20		151,20		5 572,59
10	ФЕР13-06-004-01 Обезыливание поверхности	м2	36	1	1	36							
	Приказа от 30.01.2024 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: 55/лр прил. 5 табл. 1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Приказа от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ПЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 55/лр от 30.01.2024)												
	1 ОТ								0,60	1,3225	28,57	40,63	1 160,80
	2 ЭМ								0,33	1,4375	17,08	14,01	239,29
	ЗТ		чел.-ч	0,07	1,3225	3,3327					45,65	26,57	1 160,80
	Итого по расценке								0,93		45,65	26,57	1 160,80
	ФОТ												
	Пр/812-013-0-1, Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от 812/лр от 21.12.2020 п.25 коррозии Пр/774-013-0, Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от 774/лр от 11.12.2020 п.16 коррозии		%	94	0,9	84,6			24,17		12,39		503,21
			%	51	0,85	43,35							
	Всего по позиции								82,21		82,21		2 885,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	ФЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	0,36	1	0,36					
	Приказа от 30.01.2024 № Производства работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: 55/лр прил.5 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта СЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Приказа от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 42/лр п.586 (в ред. пр. № элементов СЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 55/лр от 30.01.2024)										
	1 ОТ										
	2 ЗМ										
	3 в т.ч. ОТм										
	4 М										
	ЗТ		чел.-ч	2,8	1,3225	1,33308					
	ЗТм		чел.-ч	0,04	1,4375	0,0207					
	Итого по расценке					117,10			45,41		796,30
	ФОТ								11,89		483,09
	Пр/812-012-0-1, Приказ № НР Кровли 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	109	0,9	98,1			11,66		473,91
	Пр/774-012-0, Приказ № СП Кровли 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	57	0,85	48,45			5,76		234,06
	Всего по позиции					62,83					1 504,27
12	ФЕР12-01-004-04	Устройство прижиманий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетах высотой: до 600 мм без фартуков	100 м	0,52	1	0,52					
	Приказа от 30.01.2024 № Производства работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: 55/лр прил.5 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта СЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Приказа от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 42/лр п.586 (в ред. пр. № элементов СЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 55/лр от 30.01.2024)										
	1 ОТ										
	2 ЗМ										
	3 в т.ч. ОТм										
	4 М										
	ЗТ		чел.-ч	35,5	1,3225	24,41395					
	ЗТм		чел.-ч	0,86	1,4375	0,64285					
	Итого по расценке					862,95			520,24		12 139,74
	ФОТ								232,58		9 449,73
	Пр/812-012-0-1, Приказ № НР Кровли 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	109	0,9	98,1			228,16		9 270,19
	Пр/774-012-0, Приказ № СП Кровли 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	57	0,85	48,45			112,69		4 578,39
	Всего по позиции					861,09					25 988,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
16	ФСЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	0,5	1	0,5	21,77			10,89	9,38	102,15
		Всего по позиции								10,89		102,15
17	ФЕР46-08-022-01	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов	100 м	0,24	1	0,24						
		Приказ от 30.01.2024 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: 55/лр прил.5 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 42/1/лр п.586 (в ред. пр. № элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ					69,17	1,3225	21,95	40,63		891,83
		2 ЭМ					0,66	1,4375	0,23	14,01		3,22
		3 в т.ч. ОТМ					0,12	1,4375	0,04	40,63		1,63
		ЗТ	чел.-ч	7,19	1,3225	2,282106						
		ЗТМ	чел.-ч	0,01	1,4375	0,00345						
		Итого по расценке					69,83		22,18			895,05
		ФОТ							21,99			893,46
		Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			22,65			920,26
		Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			12,97			527,14
		Всего по позиции							57,80			2 342,45
18		Мастика Тектор-202	кг	39,12	1	39,12	279,00		1 163,59	9,38		10 914,48
		Всего по позиции							1 163,59			10 914,48
19	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	м2	0,56	1	0,56						
		Приказ от 30.01.2024 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: 55/лр прил.5 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 42/1/лр п.586 (в ред. пр. № элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ					7,68	1,3225	5,69	40,63		231,18
		ЗТ	чел.-ч	0,9	1,3225	0,66654						
		Итого по расценке					7,68		5,69			231,18
		ФОТ							5,69			231,18
		Пр/812-013.0-1, Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от 812/лр от 21.12.2020 п.25 коррозии	%	94		0,9			4,81			195,58
		Пр/774-013.0, Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от 774/лр от 11.12.2020 п.16 коррозии	%	51		0,85			2,47			100,22
		Всего по позиции							12,97			526,98
20	ФЕР15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовокой глубокого проникновения: за 1 раз потолоков	100 м2	0,0056	1	0,0056						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказа от 30.01.2024 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: 55/лр прил.5 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Приказа от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586 (в ред. пр. № элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 55/лр от 30.01.2024)										
	1 ОТ										
	2 ЭМ										
	3 в т.ч. ОТМ										
	4 М										
	3Т	чел.-ч	5,68	1,3225	0,0420661						
	3ТМ	чел.-ч	0,02	1,4375	0,000161						
	Итого по расценке								55,79	0,41	16,39
	ФОТ									0,40	16,25
	Пр/812-015.0-1, Приказа № НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					0,36	14,63
	812/лр от 21.12.2020 п.25										
	Пр/774-015.0, Приказа № СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					0,17	6,77
	774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции									0,94	37,79
21	ФССЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтово-чирый глубокого проникновения	кг	0,112	1	0,112	21,77			2,44	22,89
		Всего по позиции								2,44	22,89
22	ФЕРр69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	т	1,752	1	1,752					
		Приказа от 30.01.2024 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: 55/лр прил.5 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Приказа от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586 (в ред. пр. № элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 55/лр от 30.01.2024)									
		1 ОТ									
		4 М									
		3Т	чел.-ч	1,03	1,3225	2,3865306					
		Итого по расценке					23,81			45,90	967,11
		ФОТ								17,17	697,62
		Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92				15,80	641,81
		Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44				7,55	306,95
		Всего по позиции								69,25	1 915,87
23		Подъём и спуск груза на 10 этаж	усл	2	1	2	9 600,00			2 046,91	9 38
		Всего по позиции								2 046,91	19 200,00
		Итого по смете:								7 297,20	86 007,66
		Итого прямые затраты (справочно)									
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих								533,58	21 679,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							191,26		2 679,53
		Материалы							13,46		546,89
		Перевозка							4 525,45		42 448,79
		Строительные работы							2 046,91		19 200,00
		Строительные работы							8 098,73		118 573,73
		в том числе:							6 051,82		99 373,73
		оплата труда							533,58		21 679,34
		эксплуатация машин и механизмов							191,26		2 679,53
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							13,46		546,89
		Материалы							4 525,45		42 448,79
		накладные расходы							523,44		21 267,47
		сметная прибыль							278,09		11 298,60
		Перевозка							2 046,91		19 200,00
		Итого ФОТ (справочно)							547,04		22 226,23
		Итого накладные расходы (справочно)							523,44		21 267,47
		Итого сметная прибыль (справочно)							278,09		11 298,60
		Возврат затрат при УСН (МАТ+ОБ+ (ЭМ-ЗПМ)+НП*0,1712+СТ*0,15)*0,20-0,02							966,90		9 983,42
		ВСЕГО по смете							9 065,63		128 557,15

Составил:

Воевод *Александр С.В.*

Согласовано: Представитель собственников МКД

А.А. Аверьянова

- ¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/лр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
- ² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
- ³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

Инвестор: _____
 Заказчик (Генподрядчик): ООО «УК «Солнечный город», 644080, г. Омск, ул. ул. 4-я Поселковая, д. 26, т. 60-65-91
 Подрядчик (Субподрядчик): ООО «АС-СТРОЙ», г. Омск, ул. Лисицкого д. 3 Б кв. 52, 8-962-031-12-47
 Стройка: Ремонт кровли МКД по адресу: г. Омск, ул. Малиновского д. 19 к. 1

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 35
	дата 18.09.2024.
Вид операции	

СПРАВКА	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
			с	по
	1	28.10.2024	18.09.2024.	28.10.2024

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
	2	3	4	5	6
	Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:				
	Ремонт кровли МКД по адресу: г. Омск, ул. Малиновского д. 19 к. 1	1	128 557,15	128 557,15	128 557,15
				Итого	128 557,15
				Всего с учетом НДС	128 557,15

Заказчик (генподрядчик) Директор ООО «УК «Солнечный город» _____ В.И.Меняйло
 должность _____ подпись _____ расшифровка подписи _____

Подрядчик (субподрядчик) Генеральный директор ООО «АС-СТРОЙ» _____ Е.В.Потий
 должность _____ подпись _____ расшифровка подписи _____

