

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО



2018 г.

МКД г. Омск, ул. 2 Поселковая, 49
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)



2018 г.

на ремонт асфальтового покрытия
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительно-монтажных работ _____ 366,144 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 8,218 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 19,93 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-й квартал 2017 года

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.		
					Всего	Осн. З/л	Эк. Маш.	З/лМех	Всего	Осн. З/л	Эк. Маш.	З/лМех
Раздел 1.												
1	ТЕР27-06-045-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/лр	Устройство основания из асфальтогранулята и песка из отсевов дробления щебня, укрепленного битумной эмульсией и цементом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-045-01 ОЗГ=23.43; ЭМ=3.97; ЗЛМ=23.43; МАТ=4.7	1000 м2 основания	0,2744	93312,69	4529,64	88588,61	11718,22	25605	1243	24309	3215
2	410-9011	кромка асфальтобетонная	т	32,25	800				25800			
3	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/лр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-020-01 ОЗГ=23.43; ЭМ=9.8; ЗЛМ=23.43; МАТ=10.47	1000 м2 покрытия	0,2744	419902,83	7843,01	24316,99	5822,65	115221	2152	6673	1598

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	ТСЦ-410-0001 Приказ Минтранс России от 11.11.15 №800/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А	т	26,51	4002,26				106100				
5	ТЕР27-06-021-01 Приказ Минтранс России от 11.11.15 №800/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-021-01 ОЗТ=23,43; ЭМ=2,36; МАТ=10,54	1000 м2 покрытия	0,2744	48460,38	18,32	7,7		13296	5	2		
6	ТЕР27-06-021-01 Приказ Минтранс России от 11.11.15 №800/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-021-01 ОЗТ=23,43; ЭМ=2,36; МАТ=10,54	1000 м2 покрытия	0,2744	48460,38	18,32	7,7		13296	5	2		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										299322	3405	30986	4813
Накладные расходы										8392			
Сметная прибыль										5621			
Итого по смете:													
Автомобильные Дороги:													
Итого Поз. 1-6										299322	3405	30986	4813
Накладные расходы 142%*(0,85*0,94*0,9) ФОТ (от 8 218)										8392			
Сметная прибыль 95%*(0,8*0,9) ФОТ (от 8 218)										5621			
Итого с накладными и см. прибылью										313335			
Итого										313335			
Возврат затрат при упрощенной системе налогообложения (МАТ+ОБ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,171+СТ*0,15)*0,18										52808,79			
ВСЕГО по смете										366143,79			

Индивидуальность № КЭД *М.П.* *Калининград обл. ИС/С*