

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:



2018 г.

МКУ г. Омск, ул. 2 Поселковая, 49

(наименование стройки)

2018 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на МОНТАЖ КОЗЫРЬКА

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: _____
Сметная стоимость _____ 337,754 тыс. руб.
строительных работ _____ 311,204 тыс. руб.
монтажных работ _____ 13,453 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 115,26 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-й квартал 2017 года



№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.				
					Всего	Осн. З/п	Эк. Маш.	З/лМех	Всего	Осн. З/п	Эк. Маш.	З/лМех			
Раздел 1.															
1	ТЕР09-06-001-03 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/пр	Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепленных на фундаментах, крыльцах зданий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-03 ОГП=23,43; ЭМ=9,59; ЭГМ=23,43; МАТ=6,42	1 т конструкций	0,15126	391162,86	389138	1546,94	64,45	59167	58861	234	10			
2	201-9002	труба 60х60х2	т	0,0825	25800				2129						
3	201-9002	труба 50х25х1,5	т	0,06876	47000				3232						
4	ТЕР07-05-016-04 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/пр	Устройство металлических ограждений: без порушной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-016-04 ОГП=23,43; ЭМ=9,71; ЭГМ=23,43; МАТ=7,08	100 м ограждения	0,813	18907,13	12337,7	4717,09	153,41	15371	10031	3835	125			
5	ТССЛ-201-0650 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/пр	труба ф 50	м	20	229				4580						

ГРАНД-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
6	ТЕР09-04-002-01 Прайма Министр Росси от 11.11.15 №800/лр	Монтаж покрытия: из профилированного листа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 ОЗГ=23,43; ЗМ=8,62; ЗГМ=23,43; МАТ=8,34	100 м2 покрытия	0,444	60204,76	52573,26	6176,92	1120,51	26731	23343	2743	498	
7	101-9910	Профлист оц.краш.	М2	45	306,23	1039,6	752,65	13780	676	193	140		
8	ТЕР07-05-039-04 Прайма Министр Росси от 11.11.15 №800/лр	Устройство герметизации стеновых панелей: пенполистиролом, стык горизонтальный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-039-04 ОЗГ=23,43; ЗМ=11,79; МАТ=7,24	100 м шва	0,186	3634,68	1039,6	752,65	13780	676	193	140		
9	ТЕР09-03-030-01 Прайма Министр Росси от 11.11.15 №800/лр	Монтаж площадок с настиплом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-030-01 ОЗГ=23,43; ЗМ=11,19; ЗГМ=23,43; МАТ=6,65	1 т конструкций	0,0612	675462,83	665070,6	9988,98	1910,88	41338	40702	611	117	
10	201-9002	Лист просечно-вытяжной дмм	т	0,0612	42790				2619				
11	ТССЦ-201-0761 Прайма Министр Росси от 11.11.15 №800/лр	швеллер	т	0,24166	55670				13453				
12	ТЕР13-07-001-02 Прайма Министр Росси от 11.11.15 №800/лр	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-07-001-02 ОЗГ=23,43; ЗМ=10,63; ЗГМ=23,43; МАТ=4,85	100 м2 обезжириваемой поверхности	0,138	4567,89	2282,17	43,95	3,16	630	315	6		
13	ТЕР13-03-002-04 Прайма Министр Росси от 11.11.15 №800/лр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 ОЗГ=23,43; ЗМ=6,61; ЗГМ=23,43; МАТ=3,71	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,138	2805,5	1624,51	61,01	3,16	387	224	8		
14	ТЕР13-03-004-26 Прайма Министр Росси от 11.11.15 №800/лр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 ОЗГ=23,43; ЗМ=7,25; ЗГМ=23,43; МАТ=3,55	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,138	3044,04	998,86	47,1	3,16	420	138	6		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										184513	133807	7563	750
Накладные расходы										85000			
Сметная прибыль										55144			
Итого Строительные работы										311204			
Итого Монтажные работы										13453			
возврат затрат при упрощенной системе налогообложения (МАТ+ОБ+(ЗМ-ЗГМ)+НР*0,171+СТ*0,15)*0,18										13097,27			
ВСЕГО по смете										337754,27			

Исполнитель ОИ.К.В.

Маск

Рашикшиев Ш.В.