


СОГЛАСОВАНО:




2018 г.

МКУ г. Омск, ул. 2 Поселковая, 49

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)



УТВЕРЖДАЮ:

2018 г.

на ремонт перегородок подъездов 1,2,3,4,5,6

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 322,187 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 70,885 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 225,91 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-й квартал 2017 года

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	Осн./лп	Эк.Маш.	3/л/Мех	Всего	Осн./лп	Эк.Маш.
Раздел 1.											
1	ТЕРР56-9-4 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Демонтаж дверных коробок в стенах каркасных и в перегородках ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР56-09-04 ОЗГ=23,43	100 коробок	0,06	13115,52	13115,52			786,93	786,93	
2	ТЕР10-04-001-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Демонтаж перегородок на деревянном каркасе ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-04-001-02 ОЗГ=23,43; ЭМ=11,82; ЗПМ=23,43; МАТ=3,11	100 м2 перегородок	0,4	22494,95	20536,71	1958,24	192,65	8997,98	8214,68	783,3
3	ТЕР08-02-002-03 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-002-03 ОЗГ=23,43; ЭМ=8,5; ЗПМ=23,43; МАТ=4,53	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,4	156495,19	139004	5374,91	1413,24	62598,08	55601,59	2149,96
4	ТССП-404-0005 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1,41	20000				28200		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ТЕР08-02-007-01 Пиркаж Мынстроя Росси от 11.11.15 №800/лр	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 ОЗГ=23,43; ЭМ=9,99; ЗГМ=23,43; МАТ=6,72	1 т металлических изделий	0,036	70205,82	12401,29	718,61	79,15	2527,41	446,45	25,87	2,85
6	ТЕР10-01-039-01 Пиркаж Мынстроя Росси от 11.11.15 №800/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-01 ОЗГ=23,43; ЭМ=8,86; ЗГМ=23,43; МАТ=2,79	100 м2 проемов	0,144	40995,97	20112,82	15053,23	3332,02	5903,42	2896,25	2167,67	479,81
7	ТЕРр56-21-5 Пиркаж Мынстроя Росси от 11.11.15 №800/лр	Установка дверных потолен: внутренних ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-21-05 ОЗГ=23,43; ЭМ=1,56; ЗГМ=23,43; МАТ=3,29	100 потолен	0,06	67729,92	29634,87	2598,98	594,8	4063,8	1778,09	155,94	35,69
8	203-9004 №800/лр	блоки дверные деревянные с потолнами и обналичкой	компл.	6	18000				108000			
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Проемы (ремонтно-строительные)												
Деревянные конструкции												
Конструкции из кирпича и блоков												
Итого												
Возврат затрат при упрощенной системе налогообложения (МАТ+ОБ+(ЭМ-ЗГМ)+НР*0,171+СТ*0,15)*0,18												
ВСЕГО по смете												

Составлено и утверждено М.В.В.

М.В.В.

/Директор М.В.В./