


Жилой дом по адресу: г. Омск, ул. 2-я Поселковая, 49  
(наименование стройки)  
**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1**  
(локальная смета)



на Монтаж шлабаума  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость 78965,6 руб.  
Средства на оплату труда 9031,9 руб.  
Сметная трудоемкость 40,64 чел.час  
Составлен(а) в ТСНБ-2001 редакции 2014г. в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2017г.

№ пп	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе						
Осн.З/л	Эк.Маш	З/лМех	Осн.З/л	Эк.Маш		З/лМех	Осн.З/л	Эк.Маш			З/лМех						
<b>Раздел 1.</b>																	
1	ТЕР01-02-058-02	Котанние ям вручную без креплений для стоек и столбов. без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0245	40412,06	40412,06					990,1	990,1			280	6,86	
	Минстрой России от 11.11.15 №800/лр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-058-02 ОЗЛ=23,43															
2	ТЕР08-02-141-01	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытия, масса 1 м. до 1 кг	100 м кабеля	0,07	3266,98	1951,72	801,92	74,27			228,62	136,62	56,13	5,2	10,96	0,77	
	Минстрой России от 11.11.15 №800/лр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-141-01 ОЗЛ=23,43; ЭМ=8,86; ЗГМ=23,43; МАТ=6,55															

Гранд-Смета (вер. 7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕРм11-08 001-01	Присоединение к приборам электрических проводов под винт: с оконцеванием наконечником ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-08-001-01 ОЗП=23,43; МАТ=6,07 №800/лр	100 концов жил	0,09		2385,45		2104,95		214,69	189,45			11,3	1,02	
4	ТЕР01-02- 061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-061-02 ОЗП=23,43 №800/лр	100 м3 грунта	0,0245 70,70,5700		13482,09	13482,09			330,31	330,31			97,2	2,38	
5	ТЕРм11-04- 001-02	Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования: до 0,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-04-001-02 ОЗП=23,43; ЗМ=11,77; МАТ=5,93 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр	1 шт.	1		647,64	550,14	29,54		647,64	550,14	29,54		3,09	3,09	0,021
6	КП	Монтажное основание для установки шлабаума	шт	1		5338,98				5338,98						
7	ТЕРм11-04- 001-01	Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования: до 0,25 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-04-001-01 ОЗП=23,43; ЗМ=11,79; МАТ=5,69 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр	1 шт.	1		447,83	366,91	19,69		447,83	366,91	19,69		2,06	2,06	0,014
8	КП	Ловитель для стрелы	шт	1		1694,92				1694,92						
9	ТЕРм11-05- 001-04	Монтаж: Механизм исполнительный, масса: до 200 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-05-001-04 ОЗП=23,43; ЗМ=13,51; ЗПМ=23,43; МАТ=5,27 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр	1 шт.	1		2053,26	469,54	1504,88	231,96	2053,26	469,54	1504,88	231,96	2,9	2,9	
10	КП	Стройка Вагнер Doorhan со встроенной сигнальной лампой и приемником	к-т	1		33559,32				33559,32						
11	КП	Стрела алюминиевая для шлабаума Вагнер-4000 (Doorhan)	шт	1		4067,8				4067,8						
12	КП	Пульт Transmitter-2 PRO 2-х канальный 433 МГц (Doorhan)	шт	1		813,56				813,56						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ТЕРМ11-03-001-01 Приказ Министров России от 11.11.15 №800/лр	Блок GSM: Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ11-03-001-01 ОГП=23,43; МАТ=7,19	1 шт.	1	102,12	95,36				102,12	95,36			0,52	0,52	
14	КП	Блок GSM для управления приводом через телефон на 500 номеров	шт	1	8135,59					8135,59						
15	ТЕРМ11-03-001-01 Приказ Министров России от 11.11.15 №800/лр	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ11-03-001-01 ОГП=23,43; МАТ=7,19	1 шт.	2	102,12	95,36				204,24	190,72			0,52	1,04	
16	КП	Фотоэлементы проводные	пара	1	2033,9					2033,9						
17	ТЕРМ10-06-068-16 Приказ Министров России от 11.11.15 №800/лр	Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ10-06-068-16 ОГП=23,43; МАТ=23,46	1 сетевой элемент	1	5585,15	5475,59				5585,15	5475,59			20	20	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах					66448,03	8794,74				1610,24	237,16				40,64	
Накладные расходы					5889,14											
Сметная прибыль					3780,83											
Итого по смете:																
Итого Строительные работы										2588						9,24
Итого Монтажные работы										73530						31,4
Итого										76118						40,64
В том числе:																
Материалы					56043,05											
Машины и механизмы					1610,24											
ФОТ					9031,9											
Накладные расходы					5889,14											
Сметная прибыль					3780,83											
пониж. коэф. 76 118,00 * 0,8879131					68347,35											
Возврат НДС при упрощенной системе налогообложения (56043,05+0+(1610,24+237,16)+5889,14*0,171+3780,83*0,16)*0,18					10618,25											
ВСЕГО по смете					78965,6											40,64