



ул. Пригородная, 3/1
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «Солнечный город»
В.Н. Меньяло
2018 г.

на ремонт системы отопления (замена верхнего розлива)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 239072,69 руб.
Средства на оплату труда 61883 руб.
Сметная трудоемкость 356,58 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2018 года

№ пп	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т
				Всего	В том числе			Обору-дование	Всего	В том числе						
				Осн./з/л	Эк.Маш	З/л/Мех		Осн./з/л	Эк.Маш	З/л/Мех		Осн./з/л	Эк.Маш	З/л/Мех		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	ТЕРр65-1-1 1 Грунтказ Министрор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-01-01 ОЗЛ=24,13; ЗМ=5,45; ЗЛМ=24,13;	100 м трубопро вода	0,1	7300,17	6319,12	372,64	30,77	10	11	730	632	37	3	39,859	3,99	
2	ТЕРр65-1-2 2 Грунтказ Министрор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-01-02 ОЗЛ=24,13; ЗМ=5,45; ЗЛМ=24,13;	100 м трубопро вода	0,52	12560,59	10869,48	643,1	52,48			6532	5652	334	27	68,563	35,65	
3	ТЕРр65-1-3 3 Грунтказ Министрор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-01-03 ОЗЛ=24,13; ЗМ=5,56; ЗЛМ=24,13;	100 м трубопро вода	1,07	15887,58	13925,25	760,82	79,93			17000	14900	814	86	87,837	93,99	
4	ТЕРр16-02-001-01 Грунтказ Министрор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр16-02-001-01 ОЗЛ=24,13; ЗМ=9,81; ЗЛМ=24,13;	100 м трубопро вода	0,05	23958,07	8343,83	903,35	55,38			1198	417	45	3	45,4966	2,27	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ТЕР16-02-001-02 Прутка Министроя	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-001-02 ОЗГ=24,13; ЗМ=9,81; ЗГМ=24,13;	100 м трубопро вода	0,05	27819,77	8343,83	903,35	55,38		1391	417	45	3	45,4986	2,27	
6	ТЕР16-02-001-05 Прутка Министроя	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-001-05 ОЗГ=24,13; ЗМ=9,81; ЗГМ=24,13;	100 м трубопро вода	0,52	37958,63	8343,83	903,35	55,38		19739	4339	470	29	45,4986	23,66	
7	ТЕР16-02-005-04 Прутка Министроя	Прокладка трубопроводов отопления и водооснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-005-04 ОЗГ=24,13; ЗМ=6,52; ЗГМ=24,13;	100 м трубопро вода	1,07	72227,51	20474,8	6676,32	136,82		77283	21908	7358	146	110,055	117,76	
8	ТЕРР65-5-2 Прутка	Смена вентилей и кранов диаметром: до 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР65-05-02 ОЗГ=24,13; ЗМ=12,19; МАТ=9,42	100 шт.	0,65	21120,56	20493,28	152,98			13728	13321	99		118,45	76,99	
9	302-1483	Кран шаровой В-В размером 1/2"	шт	34	230,39					7833						
10	302-1484	Кран шаровой В-В размером 3/4"	шт	31	335,33					10395						
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										155629	61586	9202	297		356,58	
Накладные расходы										51756						
Сметная прибыль										12643						
Итого										220228					356,58	
В том числе:																
Материалы										85041						
Машины и механизмы										9202						
ФОТ										61883						
Накладные расходы										51756						
Сметная прибыль										12643						
НДС при упрощенной системе налогообложения (МАТ+(ЗМ-ЗГМ)+НР*0,171+СТ*0,15)*0,18										18844,69						
ВСЕГО по смете										239072,69					356,58	

Согласовано : уполномоченный представитель собственников _____