



г. Омск, ул. Сергея Тюленина, д. 1 к. 1
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт подъездов № 1,2,3,4

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость

312881 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "УК "Солнечный город"
В.И. Меньяло
2019 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | Т/з осн. раб. на сл. | Т/з осн. раб. всего | Т/з мех. на сл. | Т/з мех. всего | | |
|------|-------------|--------------|----------|------|-------------------------|-------------|---|-----------------------|-------------|----|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|----|----|
| | | | | | Всего | В том числе | | Всего | В том числе | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Раздел 1. Строительные работы

Потолок

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|--------|-------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-----|----|-------|---------|------|--------|
| 1 | ТЕРр62-17-02 | Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 | 3,12 | 8011,25 | 4577,46 | 48,15 | 17,86 | 24995 | 14282 | 150 | 56 | 31,99 | 99,8088 | 0,16 | 0,4992 |
| 2 | 120-0022 | Грунтовка глубокого проникновения | кг | 40,56 | 73,25 | | | | 2971 | | | | | | | |

Стены

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---|--------|------|----------|----------|--------|--------|-------|-------|----|----|--------|----------|------|--------|
| 3 | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,67 | 33608,42 | 33501,37 | 103,71 | 120,17 | 22518 | 22446 | 69 | 81 | 228,35 | 152,9945 | 0,67 | 0,4489 |
| 4 | ТЕР15-04-027-05 | Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 | 1,15 | 2758,44 | 1889,14 | 17,88 | 1,69 | 3172 | 2173 | 21 | 2 | 11,99 | 13,7885 | 0,04 | 0,046 |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|---|-------------------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|---------|------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 5 | ТЕРр62-16-02 | Окрашивание водозумльбионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхнос ти | 4,12 412/100 | 7099,43 | 3713,12 | 48,15 | 17,86 | 29250 | 15298 | 198 | 74 | 25,95 | 106,914 | 0,16 | 0,6592 |
| 6 | 120-0022 | Грунтовка глубокого проникновения | кг | 53,56 | 73,25 | | | | 3923 | | | | | | | |
| 7 | ТЕРр62-02-03 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхнос ти | 6,1 610/100 | 6108,62 | 4763,5 | 53,57 | 17,86 | 37263 | 29057 | 327 | 109 | 33,29 | 203,069 | 0,17 | 1,037 |
| Разные работы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ТЕРр62-18-03 | Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей (сапожок) | 100 м2 окрашиваемой поверхнос ти | 0,24 24/100 | 7094,8 | 5902,44 | 48,15 | 17,86 | 1703 | 1417 | 12 | 4 | 40,7 | 9,768 | 0,16 | 0,0384 |
| 9 | ТЕРр62-35-01 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и отград: без рельефа за 1 раз (перилга, электрические шиты, мусоропровод) | 100 м2 окрашиваемой поверхнос ти | 0,512 51,2/100 | 9627,39 | 8979,01 | 5,44 | | 4929 | 4597 | 3 | | 62,75 | 32,128 | 0,01 | 0,0051 |
| 10 | ТЕРр62-33-01 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз (радиаторы и газовая труба) | 100 м2 окрашиваемой поверхнос ти | 0,062 6,2/100 | 8099,96 | 7253,96 | 5,44 | | 502 | 450 | | | 50,02 | 3,1012 | 0,01 | 0,0006 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Возмещение затрат при упрощенной системе налогообложения (МАТ+ОБ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,171+СП*0,15)*0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 312881 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 745,89 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,28 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Согласовано:

24/04.2019.  / 