Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____2018 г.

г.Омск, ул.Химиков, д.6
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт системы электроснабжения и электроосвещения жилого многоквартирного дома
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 887,926 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 1263,28 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2016г.

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 1. Демонтажные работы														
1	**ТЕРр67-2-6**	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 40 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРр67-02-06 ОЗП=22,74; ЭМ=5,06; ЗПМ=22,74; МАТ=12,46*	100 м труб	1,42 *142 / 100*	5391,214	5172,9862	163,1546	36,293	7656	7346	232	52	35,268	50,08	0,156	0,22
2	**ТЕРр67-2-1**	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРр67-02-01 ОЗП=22,74*	100 м пучка проводов	1,42 *142 / 100*	395,9489	395,9489			562	562			2,7	3,83		
3	**ТЕРм08-03-572-07**	Демонтаж:Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРм08-03-572-07 ОЗП=22,74; ЭМ=10,05; ЗПМ=22,74; МАТ=9,57*	1 шт.	1	1026,1579	497,8696	528,2883	57,1684	1026	498	528	57	2,796	2,8	0,246	0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	**ТЕРм08-03-572-09**	Демонтаж:Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 1300х850 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРм08-03-572-09 ОЗП=22,74; ЭМ=9,87; ЗПМ=22,74; МАТ=9,5*	1 шт.	27	525,6533	247,9115	277,7418	29,1982	14193	6694	7499	788	1,392	37,58	0,126	3,4
5	**ТЕРр67-4-6**	Демонтаж: электросчетчиков *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРр67-04-06 ОЗП=22,74; ЭМ=11,46; ЗПМ=22,74*	100 шт.	1,02 *((108-6)) / 100*	4756,9162	4730,3748	26,5414	19,3745	4852	4825	27	20	30,864	31,48	0,084	0,09
6	**ТЕРм08-03-575-01**	Демонтаж:Прибор или аппарат *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРм08-03-575-01 ОЗП=22,74; МАТ=12,64*	1 шт.	108 *36*3*	71,7947	71,7947			7754	7754			0,4032	43,55		
7	**ТЕРр67-4-1**	Демонтаж: выключателей, розеток *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРр67-04-01 ОЗП=22,74*	100 шт.	0,01 *1 / 100*	981,5494	981,5494			10	10			7,008	0,07		
8	**ТЕРр67-4-3**	Демонтаж: светильников с лампами накаливания *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРр67-04-03 ОЗП=22,74; ЭМ=11,42; ЗПМ=22,74*	100 шт.	0,84 *84 / 100*	1073,6961	1062,3218	11,3743	8,4593	902	892	10	7	7,584	6,37	0,036	0,03
		Раздел 2. Монтажные работы														
		ВРУ														
9	**ТЕРм08-03-572-07**	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРм08-03-572-07 ОЗП=22,74; ЭМ=10,05; ЗПМ=22,74; МАТ=9,57*	1 шт.	1	4205,9485	995,7391	1056,5766	114,3367	4206	996	1057	114	5,592	5,59	0,492	0,49
10	**Прайс-лист**	**ВРУ (вводно-распределительное устройство) индивидуального изготовления**	**шт.**	**1**	**43200**				**43200**							
11	**ТЕРм08-03-574-01**	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРм08-03-574-01 ОЗП=22,74; ЭМ=11,03; ЗПМ=22,74; МАТ=3,89*	100 жил	0,42 *42 / 100*	4051,9318	3589,4635	22,8983	2,7288	1702	1508	10	1	20,16	8,47	0,012	0,01
		Этажные щиты														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	**ТЕРм08-03-572-09**	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 1300х850 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-09 ОЗП=22,74; ЭМ=9,87; ЗПМ=22,74; МАТ=9,5*	1 шт.	27	2495,3066	495,823	555,4836	58,3963	67373	13387	14998	1577	2,784	75,17	0,252	6,8
13	**Прайс-лист**	**Этажный щит ЩЭ встраиваемый на 4 квартиры со слаботочным отсеком**	**шт.**	**27**	**3920**				**105840**							
14	**ТЕРм08-03-575-01**	Прибор или аппарат *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-575-01 ОЗП=22,74; МАТ=12,64*	1 шт.	312 *108+204*	244,8774	239,3158			76402	74667			1,344	419,33		
15	**Прайс-лист**	**Выключатели автоматические «EKF» ВА47-63 2Р 32А, характеристика С**	**шт.**	**108**	**127,32**				**13751**							
16	**Прайс-лист**	**Выключатели автоматические «EKF» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С**	**шт.**	**204** ***(108-6)*2***	**63,68**				**12991**							
17	**ТЕРм08-03-574-01**	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-574-01 ОЗП=22,74; ЭМ=11,03; ЗПМ=22,74; МАТ=3,89*	100 жил	0,81 *81 / 100*	4051,9318	3589,4635	22,8983	2,7288	3282	2907	19	2	20,16	16,33	0,012	0,01
18	**Прайс-лист**	**Сжимы У-733**	**шт.**	**81**	**18,53**				**1501**							
19	**ТЕРм10-06-037-13**	Шина "N" нулевая с изолятором на DIN-рейку: Мелкие изделия *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-06-037-13 ОЗП=22,74; МАТ=14,49*	100 шт.	2,16 *(2*108) / 100*	1251,7319	1209,1313			2704	2612			7,416	16,02		
20	**Прайс-лист**	**Шина "N" нулевая в изоляторе 6х9мм 8 групп (TDM)**	**шт.**	**216**	**43,88**				**9478**							
21	**ТЕРм08-03-600-01**	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные б/у (без стоимости материалов) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-600-01 ОЗП=22,74; ЭМ=11,03; ЗПМ=22,74; МАТ=12,49*	1 шт.	102 *(108-6)*	87,0305	59,7607	22,8983	2,7288	8877	6096	2336	278	0,336	34,27	0,012	1,22
22	**ТЕРм11-06-002-02**	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-06-002-02 ОЗП=22,74; МАТ=8,13*	100 м	2,04 *(2*102) / 100*	2649,4993	2578,4431			5405	5260			14,88	30,36		
		Трубы, кабеля и др.														
23	**ТЕРм08-03-603-01**	Ящик с понижающим трансформатором *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-603-01 ОЗП=22,74; ЭМ=10,98; ЗПМ=22,74; МАТ=1,59*	1 шт.	1	276,2689	243,6818	26,879	2,7288	276	244	27	3	1,368	1,37	0,012	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	**Прайс-лист**	**Трансформатор ТСЗИ-2,5 380-220/42**	**шт.**	**1**	**5921**				**5921**							
25	**ТЕРм08-02-407-01**	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРм08-02-407-01 ОЗП=22,74; ЭМ=6,35; ЗПМ=22,74; МАТ=5,1*	100 м	2,35 *235 / 100*	9330,3598	5429,4934	1611,7824	113,791	21926	12759	3788	267	36,96	86,86	0,564	1,33
26	**Прайс-лист**	**Труба стальная электросварная наружным диаметром 25 мм, толщина стенки 1,5 мм**	**м**	**235**	**38,5**				**9048**							
27	**ТЕРм08-02-407-03**	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРм08-02-407-03 ОЗП=22,74; ЭМ=7,09; ЗПМ=22,74; МАТ=5,03*	100 м	0,75 *75 / 100*	13328,4661	8355,5856	2502,7984	220,487	9996	6267	1877	165	56,88	42,66	1,092	0,82
28	**Прайс-лист**	**Труба стальная электросварная наружным диаметром 50 мм, толщина стенки 1,5 мм**	**м**	**75**	**74**				**5550**							
29	**ТЕРм08-02-412-01**	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРм08-02-412-01 ОЗП=22,74; ЭМ=8,34; ЗПМ=22,74; МАТ=2,46*	100 м	0,75 *75 / 100*	1498,3686	988,9171	21,1169	2,4559	1124	742	16	2	6,732	5,05	0,012	0,01
30	**ТЕРм08-02-412-02**	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРм08-02-412-02 ОЗП=22,74; ЭМ=8,36; ЗПМ=22,74; МАТ=2,54*	100 м	1,6 *160 / 100*	1742,4436	1188,1195	42,2347	4,9118	2788	1901	68	8	8,088	12,94	0,024	0,04
31	**ТЕРм08-02-412-09**	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРм08-02-412-09 ОЗП=22,74; ЭМ=8,34; ЗПМ=22,74; МАТ=2,43*	100 м	4,9 *490 / 100*	892,0683	403,5895	21,1169	2,4559	4371	1978	103	12	2,748	13,47	0,012	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	**ТЕРм08-02-412-04**	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРм08-02-412-04 ОЗП=22,74; ЭМ=8,35; ЗПМ=22,74; МАТ=2,95*	100 м	0,88 *88 / 100*	2848,923	1974,2868	168,9372	19,3745	2507	1737	149	17	13,44	11,83	0,096	0,08
33	**ТЕРм08-02-412-10**	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРм08-02-412-10 ОЗП=22,74; ЭМ=8,35; ЗПМ=22,74; МАТ=2,78*	100 м	3 *300 / 100*	1748,2707	988,9171	168,9372	19,3745	5245	2967	507	58	6,732	20,2	0,096	0,29
34	**ТЕРм08-02-403-02**	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРм08-02-403-02 ОЗП=22,74; ЭМ=11,03; ЗПМ=22,74; МАТ=5,21*	100 м	4,86 *486 / 100*	2918,942	2716,7933	45,7966	5,4576	14186	13204	223	27	16,08	78,15	0,024	0,12
35	**Прайс-лист**	**Провод ПВ-3, сечением 25 мм2**	**1000 м**	**0,78** ***780 / 1000***	**137680**				**107390**							
36	**Прайс-лист**	**Провод ПВ-3, сечением 4 мм2**	**1000 м**	**0,48** ***480 / 1000***	**17100**				**8208**							
37	**Прайс-лист**	**Провод ПВ-1, сечением 6 мм2**	**1000 м**	**0,06** ***60 / 1000***	**25890**				**1553**							
38	**Прайс-лист**	**Провод ПВ-1, сечением 4 мм2**	**1000 м**	**0,204** ***204 / 1000***	**16730**				**3413**							
39	**Прайс-лист**	**Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг-ls, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2**	**1000 м**	**0,41** ***410/1000***	**28170**				**11550**							
40	**ТЕРм08-02-390-01**	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРм08-02-390-01 ОЗП=22,74; ЭМ=5,14; ЗПМ=22,74; МАТ=4,12*	100 м	1,59 *159 / 100*	3699,4384	3338,4139	153,9533	2,7288	5882	5308	245	4	19,548	31,08	0,012	0,02
41	**Прайс-лист**	**Каналы кабельные ПХВ 25х16 мм**	**м**	**159**	**17,9**				**2846**							
42	**ТЕРм08-02-399-01**	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРм08-02-399-01 ОЗП=22,74; ЭМ=11,03; ЗПМ=22,74; МАТ=4,48*	100 м	1,59 *159 / 100*	696,8155	571,6836	22,8983	2,7288	1108	909	36	4	3,384	5,38	0,012	0,02
43	**Прайс-лист**	**Разветвительная коробка У-996**	**10 шт.**	**0,6** ***6/10***	**1292,89**				**776**							
44	**Прайс-лист**	**Разветвительная коробка У994**	**10 шт.**	**3,8** ***38/10***	**619,94**				**2356**							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Светотехнические изделия														
45	**ТЕРм08-03-593-06**	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, однолампповый *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-06 ОЗП=22,74; ЭМ=10,95; ЗПМ=22,74; МАТ=3,87*	100 шт.	0,84 *(24+60) / 100*	19713,3626	15093,266	2385,8298	245,0462	16559	12678	2004	206	84,768	71,21	1,056	0,89
46	**Прайс-лист**	**Светильник EKF BLS-1302 белый/круг решетка IP54**	**шт.**	**24**	**262**				**6288**							
47	**Прайс-лист**	**Лампа накаливания газонапольная МО 36-60**	**10 шт.**	**2,4** ***24 / 10***	**78,57**				**189**							
48	**ТЕРм08-03-591-01**	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-01 ОЗП=22,74; ЭМ=10,76; ЗПМ=22,74; МАТ=2,25*	100 шт.	0,01 *1 / 100*	7149,6036	6751,8698	153,1363	8,4593	71	68	2		37,92	0,38	0,036	
49	**Прайс-лист**	**Выключатель одноклавишный для открытой проводки**	**10 шт.**	**0,1** ***1/10***	**399,59**				**40**							
		Раздел 3. Заземление														
50	**ТЕРм08-02-471-04**	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 18 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-471-04 ОЗП=22,74; ЭМ=7,81; ЗПМ=22,74; МАТ=3,76*	10 шт.	0,5 *5 / 10*	2472,4026	1680,6679	606,9307	39,0218	1236	840	303	20	9,948	4,97	0,168	0,08
51	**Прайс-лист**	**Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм**	**т**	**0,01975** ***1,58*5*2,5/1000***	**36089,23**				**713**							
52	**ТЕР01-02-057-02**	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 ОЗП=22,74*	100 м3 грунта	0,0225 *(0,5*0,5*9) / 100*	25886,4883	25886,488			582	582			184,8	4,16		
53	**ТЕР01-02-061-01**	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-061-01 ОЗП=22,74*	100 м3 грунта	0,0225 *2,25 / 100*	14296,729	14296,729			322	322			106,2	2,39		
54	**ТЕРм08-02-472-02**	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением до 160 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-472-02 ОЗП=22,74; ЭМ=8,11; ЗПМ=22,74; МАТ=3,75*	100 м	0,14 *14 / 100*	4539,8474	3365,7019	856,708	61,398	636	471	120	9	19,92	2,79	0,264	0,04
55	**Прайс-лист**	**Сталь полосовая 40х5 мм, марка Ст3сп**	**т**	**0,02198** ***1,57*14/1000***	**35730,24**				**785**							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 4. Общестроительные работы														
56	**ТЕР46-03-009-08**	Пробивка в стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР46-03-009-08 ОЗП=22,74; ЭМ=8,14; ЗПМ=22,74*	100 шт.	0,14 *14 / 100*	39064,8057	19215,937	19848,869	5893,9351	5469	2690	2779	825	116,556	16,32	34,104	4,77
57	**ТЕР46-03-017-05**	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР46-03-017-05 ОЗП=22,74; ЭМ=10,62; МАТ=3,18*	1 м3 заделки	0,17	19504,0735	13116,25	455,0882		3316	2230	77		90,264	15,34		
58	**ТЕР15-04-030-04**	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР15-04-030-04 ОЗП=22,74; ЭМ=9,51; ЗПМ=22,74; МАТ=2,42*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,65 *65 / 100*	13238,8205	11809,155	30,47	2,183	8605	7676	20	1	85,272	55,43	0,012	0,01
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									666498	211587	39060	4524		1263,28		21,11
Накладные расходы									162016							
Сметная прибыль									99579							
Итоги по смете:																
Итого Строительные работы									175165					93,64		4,78
Итого Монтажные работы									752928					1169,64		16,33
Итого									928093					1263,28		21,11
В том числе:																
Материалы									415851							
Машины и механизмы									39060							
ФОТ									216111							
Накладные расходы									162016							
Сметная прибыль									99579							
Возврат затрат при упрощенной системе налогообложения (МАТ+ОБ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,171+СП*0,15)*0,18									88745							
Итого									1016838							
Итого с понижающим коэффициентом k=0,873222676									887926							
ВСЕГО по смете									**887926**					**1263,28**		**21,11**

Составил:

Согласовано: Председатель ЛКЗ
Пороф И.А. Коробейникова
21.08.2018г

Проверил: