



Согласовано
 Директор ООО "Сварные"
 И. С. Шутов
 2019 г.



Утверждаю
 Директор ООО "Ульяновский город"
 В. И. Меньшило
 2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
 (локальная смета)

на ремонт системы отопления
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
 Сметная стоимость строительных работ _____ 352068,57 руб.
 Средства на оплату труда _____ 75949 руб.
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019

№ пп	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе					
Осн./з/п	Эк. Маш	З/п/Мех	Осн./з/п	Эк. Маш		З/п/Мех	Осн./з/п	Эк. Маш			З/п/Мех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ТЕРР65-1-2	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР65-01-02 ОЗГ=26,44; ЭМ=6,03; ЗГМ=26,44;	100 м трубопровода	2,04	12205,07	10356,55	569,23	46,01		24898	21127	1161	94	59,62	121,62	
2	ТЕРР16-02-005-01	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР16-02-005-01 ОЗГ=26,44; ЭМ=7,31; ЗГМ=26,44;	100 м трубопровода	0,96	44820,97	14260,41	3483,49	64,12		43028	13690	3344	62	69,9545	67,16	
3	ТЕРР16-02-004-02	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 57 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР16-02-004-02 ОЗГ=26,44; ЭМ=7,13; ЗГМ=26,44;	100 м трубопровода	1,08	107447,99	16890,84	4449,12	77,67		116044	18242	4805	84	82,8575	89,49	
4	ТЕРР65-5-2	Смена вентилей и кранов диаметром: до 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР65-05-02 ОЗГ=26,44; ЭМ=12,96; МАТ=9,41	100 шт.	1,16	20130,12	19526,2	130,12			23351	22650	151		103	119,48	
5	302-1483	Кран шаровой В-В размером 1/2"	шт	58	234,4					13595						
6	302-1484	Кран шаровой В-В размером 3/4"	шт	58	316,56					18360						
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										239276	75709	9461	240		397,75	

ГРАНД-Смета 2019

Накладные расходы	64589							
Сметная прибыль	12941							
Итого	316806						397,75	
В том числе:								
Материалы	154106							
Машины и механизмы	9461							
ФОТ	75949							
Накладные расходы	64589							
Сметная прибыль	12941							
НДС при упрощенной системе налогообложения (МАТ+(ЭМ-ЭПМ)+НР*0,171+СТ*0,15)*0,2	35262,57							
ВСЕГО по смете	352068,57						397,75	