



ул. Химиков, 6  
 (наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
 (локальная смета)



**УТВЕРЖДАЮ:**  
 Директор ООО "УК "Солнечный город"  
 В.И. Меньяйло  
 2019 г.

на ремонт системы ХВС  
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
 Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 170103,00 руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 38604 руб.  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 года

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования
					Всего	В том числе			Обору-дование	Всего	В том числе					
Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех					
1	2	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР65-01-02 ОЗП=26,44; ЭМ=6,03; ЗГМ=26,44;	100 м	0,51	13900,86	11910,03	711,54	57,51		7089	6074	363	29	68,563	34,97	
2	2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 63 мм	100 м	0,51	41367,89	32316,1	612,92	40,65		21098	16481	313	21	162,748	83	
2	2	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-06 ОЗП=26,44; ЭМ=12,32; ЗГМ=26,44; МАТ=7,32	100 м	0,51	514,8					26255						
3	3	Трубы полипропиленовые армированные давление PN20 диаметром 63 мм	М	51						26255						
3	3	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-03 ОЗП=26,44; ЭМ=12,32; ЗГМ=26,44; МАТ=6,26	100 м	0,2	34449,65	28997,9	5451,75	1592,68		6890	5800	1090	319	140,07	28,01	
4	4	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм	шт	2,2	1068,92					2352						
5	5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 32 мм	100 м	0,2	34449,65	28997,9	5451,75	1592,68		6890	5800	1090	319	140,07	28,01	
5	5	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-03 ОЗП=26,44; ЭМ=12,32; ЗГМ=26,44; МАТ=6,26	100 м	0,2	34449,65	28997,9	5451,75	1592,68		6890	5800	1090	319	140,07	28,01	

