

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:



2018 г.

МКД г. Омск, ул. Заозерная, 36

(Наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)



2018 г.

на ремонт кровли

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1381,662 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 407,493 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 3826,86 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-й квартал 2017 года

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Всего	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
						Осн. З/п	Эк.Маш.	З/лМех	Всего	Осн. З/п	Эк.Маш.	З/лМех
<b>Раздел 1.</b>												
1	ТЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/пр	Очистка поверхности кровли ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-06-003-01 ОГТ=23,43	1 м2 очищаемой поверхности	1641	58,25	58,25			96588	95588		
2	ТЕР46-04-002-01 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/пр	Разборка монолитных перекрытий: бетонных(козырьков) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-002-01 ОГТ=23,43; ЭМ=9,23; ЗЛМ=23,43	1 м3	2,08	5148,14	2388,11	2760,03	785,77	10708	4967	5741	1634
3	ТЕР46-01-008-03 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/пр	Ремонт железобетонных плит с установкой опалубки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-01-008-03 ОГТ=23,43; ЭМ=11,48; ЗЛМ=23,43; МАТ=4,03	1 м3	2	14741,64	5551,48	501,68	48,16	29483	11103	1003	96

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТЕР12-01-011-01 Пуска Минетроя Росси от 11.11.15 №800/пр	Устройство коппаков над шахтами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 ОЗТ=23,43; ЗМ=11,39; МАТ=2,88	1 коппак	20	2178,55	403,13	13,75	8063	275			
5		профлист	м2	32,49	383,77			12469				
6	ТЕР12-01-016-02 Пуска Минетроя Росси от 11.11.15 №800/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 ОЗТ=23,43; ЗМ=11,43; МАТ=6,52	100 м2 кровли	5,64	654,63	599,59	55,04	3692	3382	310		
7	ТССЦ-101-1780 Пуска Минетроя Росси от 11.11.15 №800/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	0,2361	65000			15347				
8	ТЕР15-04-031-01 Пуска Минетроя Росси от 11.11.15 №800/пр	Окраска кровли: за 1 раз ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-031-01 ОЗТ=23,43; ЗМ=11,46; ЗГМ=23,43; МАТ=7,09	100 м2 кровли	34,16	1694,01	1694,01		57867	57867			
9		краска Силверон	л	1042	285,72			297720				
10	ТЕР13-03-006-02 Пуска Минетроя Росси от 11.11.15 №800/пр	Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями серии Aligatог: горизонтальной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-006-02 ОЗТ=23,43; ЗМ=11,44	100 м2 поверхности	34,16	4510,43	4359,14	151,29	154076	148908	5163		
11	ТЕР12-01-004-04 Пуска Минетроя Росси от 11.11.15 №800/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-04 ОЗТ=23,43; ЗМ=8,34; ЗГМ=23,43; МАТ=4,21	100 м примыканий	2,3	11956,69	7975,22	1472,1	244,19	27500	18343	3386	562
12	ТССЦ-101-6060 Пуска Минетроя Росси от 11.11.15 №800/пр	Биполь: ТКП	м2	579,6	129,43			75018				
13	ТЕР06-01-013-01 Пуска Минетроя Росси от 11.11.15 №800/пр	Устройство подливки (заливка трещин) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-013-01 ОЗТ=23,43; ЗМ=8,09; ЗГМ=23,43; МАТ=3,29	100 м2 подливки	5,2	10333,97	10043,24	290,73	27,62	53737	52225	1512	144
14		Бетоноконтакт Церезит	л	1700	18			30600				
15	ТЕР46-04-012-03 Пуска Минетроя Росси от 11.11.15 №800/пр	Разборка заполненный проемов: люков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-03 ОЗТ=23,43; ЗМ=11,83; ЗГМ=23,43	100 м2	0,0383	24197,76	20574,2	3623,56	2661,78	927	788	139	102

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ТЕР10-01-039-05 Прыказ Міністэрства Росіі ад 11.11.15 №800/пр	Устаноўка люкаў в перекрывах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 ОЗГ=23,43; ЗМ=8,82; ЗПМ=23,43; МАТ=3,82	100 м2 проёмов	0,0383	344646,62	25184,32	14904,12	3332,02	13200	965	571	128
17	ТЕР15-04-030-04 Прыказ Міністэрства Росіі ад 11.11.15 №800/пр	Масляная афарска металічных паверхняў: рэшэток, перелетов, труб дыяметрам менш 50 мм и т.п., колькасць афарск 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-030-04 ОЗГ=23,43; ЗМ=11,46; ЗПМ=23,43; МАТ=3,65	100 м2 афаршываемой паверхнасці	0,03	17569,46	15413,14	45,96	3,37	527	462	1	
18	ТЕР09-05-006-01 прим Прыказ Міністэрства Росіі ад 11.11.15 №800/пр	Рэзка металічных аздадзін ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-006-01 ОЗГ=23,43; ЗМ=5,37	1 м реза	29	78,84	74,68	4,16		2286	2166	120	2666
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)												
Кровли												
Отделочные работы												
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве												
Деревянные конструкции												
Строительные металлические конструкции												
Возврат затрат при упрощенной системе налогообложения (МАТ+ОБ+(ЗМ-ЗПМ)+НР*0,17+СП*0,15)*0,18												
ВСЕГО по смете												

Составлено: *Александрова*  
 Проверено: *Курчатовская*  
*Сидорова*