

Директор ООО "Вертикаль-55"
Матвеев П.В.

"02" июля 2017 г.

ООО "УЛ" Солнечный город"
Меньяло В.И.

"11" июля 2017 г.

Жилгой дом по ул. Заозерная, д. 36, подъезд 2, г Омск

(Наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на замену лифта грузоподъемностью 400 кг на 8 остановок



Основание:

Сметная стоимость 1700004,00 руб.

Сметная трудоемкость 1369,85 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.			
					Всего	Экспл. маш.	В т.ч. оплата труда		Всего	В т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	
Раздел 1. Монтажные работы												
1	ТЕРмр01-05-005-04	Обследование с применением неразрушающих методов контроля металлоконструкций: шахты	1 остановка	8	489,04			ТЕРмр01-05-005-04 ОЗП=22,74; МАТ=13,61	3912	3798		
					474,8							
2	ТЕРм03-05-001-01	Демонтаж лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с; грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	1 лифт	1	59723,8			ТЕРм03-05-001-01 ОЗП=22,74; ЭМ=8,48; ЗПМ=22,74;	59724	48318	11406	
					48318,19						4565	
3	ТЕРм03-05-001-04	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг	1 остановка	-1	3168,46			ТЕРм03-05-001-04 ОЗП=22,74; ЭМ=8,48; ЗПМ=22,74; МАТ=13,61	-3168	-2530	-638	
					2529,61						-254	
4	ТЕРм03-05-001-06	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг	1 м	-9,4	481,59			ТЕРм03-05-001-06 ОЗП=22,74; МАТ=13,61	-4527	-4527		
					196,29							
					481,59							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕРМ03-05-001-01	Монтаж. Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с; грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	1 лифт	1	228910,71 161060,63	38018,71 15215,47	ТЕРМ03-05-001-01 ОЗП=22,74; ЭМ=8,48; ЭПМ=22,74;	228911	161061	38019 15215
6	ТЕРМ03-05-001-04	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг	1 остановка	-1	12532,9 8432,04	2129,49 845,17	ТЕРМ03-05-001-04 ОЗП=22,74; ЭМ=8,48; ЭПМ=22,74; МАТ=13,61	-12533	-8432	-2129 -845
7	ТЕРМ03-05-001-06	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг	1 м	-9,4 196,29	1624,47 1605,3	ТЕРМ03-05-001-06 ОЗП=22,74; МАТ=13,61	-15270	-15090		
8	Цена поставки	Лифты пассажирские грузоподъемность 400кг, скорость 1м/с, 8 остановок,	шт.	1	936704,73		936705			
9	ТЕРМ01-05-001-01	Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта	1 лифт	1	11807,74 11807,74		ТЕРМ01-05-001-01 ОЗП=22,74;	11808	11808	
10	ТЕРМ01-05-001-02	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01	1 остановка	6	1176,29 1176,29		ТЕРМ01-05-001-02 ОЗП=22,74;	7058	7058	
11	ТЕРМ10-04-087-04	Комплект приемно-передающего оборудования: диспетчерской связи на количество	1 компл.	1	1314,24 1199,97		ТЕРМ10-04-087-04 ОЗП=22,74; МАТ=22,74	1314	1200	
12	Цена поставки	Диспетчерский комплекс "Обь"	к-т	1	8431,15		8431			
Итого по разделу 1 Монтажные работы								1427335		

Раздел 2. Машинное отделение лифта.

Двери и люки

13	ТЕР09-04-013-01	Демонтаж противопожарных дверей: однополых глухих	1 м2 проема	2,01	331,21 263,68	67,53	ТЕР09-04-013-01 ОЗП=22,74;	666	530	136
14	ТЕР09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однополых глухих	1 м2 проема	2,01	885,72 376,68	96,48	ТЕР09-04-013-01 ОЗП=22,74;	1780	757	194
15	203-8123	Дверь противопожарная металлическая однополная ДПМ-01/60, размером	шт.	1	9635,17		9635			
16	ТЕР09-04-013-01	Демонтаж противопожарных дверей: однополых глухих (Люк)	1 м2 проема	0,91 0,61+0,3	331,21 263,68	67,53	ТЕР09-04-013-01 ОЗП=22,74;	301	240	61
17	ТЕР09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однополых глухих (Люк)	1 м2 проема	0,91 0,61+0,3	885,72 376,68	96,48	ТЕР09-04-013-01 ОЗП=22,74;	806	343	88
18	ООО	Люк противопожарный ЛПМ-01/60(Е1 60)	шт	2	4551,95		9104			
Полы										
19	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытия: бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	0,1062 10,62 / 100	16606,58 5726,92	1599,35 535,47	ТЕР11-01-015-01 ОЗП=22,74;	1764	608	170 57
20	ТЕР11-01-015-02	Устройство покрытия: на каждые 5 мм	100 м2	0,4248	1794,59	84,4	ТЕР11-01-015-02	762	72	36

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕР1-01-015-07	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	100 м2	0,1062 10,62/100	15440,14 12944,55	2495,59 358,19	ТЕР1-01-015-07 ОЗП=22,74;	1640	1375	265
22	ТЕР13-03-001-07	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХВ-784, первый слой	100 м2	0,1062 10,62/100	5656,76 1039,37	45,91 1,81	ТЕР13-03-001-07 ОЗП=22,74;	601	110	5
23	ТЕР13-03-003-04	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ХС-759	100 м2	0,1062 10,62/100	2920,37 523,97	27,27 1,81	ТЕР13-03-003-04 ОЗП=22,74;	310	56	3
Внутренняя отделка										
24	ТЕРр62-16-4	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных:	100 м2	0,2678 26,78/100	11807,33 4553,34	87,4 23,01	ТЕРр62-16-04 ОЗП=22,74;	3162	1219	23
25	ТЕРр62-17-4	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных:	100 м2	0,1062 10,62/100	12546,38 5196,41	87,4 23,01	ТЕРр62-17-04 ОЗП=22,74;	1332	552	9
Итого по разделу 2 Машинное отделение лифта.										
Раздел 3. Проектные работы										
26	ТЕРмр01-05-009-01прим.	Изготовление проекта пассажирского лифта	1 лифт	1	24778,45 24778,45		ТЕРмр01-05-009-01 ОЗП=22,74;	24778	24778	
Итого по разделу 3 Проектные работы										
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								1279006	233304	47648
Накладные расходы								141894		18803
Сметная прибыль								87526		
Итого								1508426		
Возмещение НДС при УСН (МАТ+ОБ+(ЭМ-ЗПМ)+0,1712*НР+0,15*СП)*0,18								191578		
ВСЕГО по смете								1700004		

Составил 

Проверил